UNSER NORDENDORF

AMTLICHE MITTEILUNGEN, INFOS UND WISSENSWERTES
AUS NORDENDORF UND BLANKENBURG

SEPTEMBER 2026





DER AKTUELLE STAND ZUM HOCHWASSERSCHUTZ

www.nordendorf.de

Anzeige

IMPRESSUM

Diese Bürgerinformation wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte in Nordendorf und Blankenburg zugestellt.

Herausgeber und V.i.S.d.P.:
Gemeinde Nordendorf
Erster Bürgermeister
Tobias Kunz
Schäfflerstraße 27
86695 Nordendorf
Telefon: 08273 99 850-0
E-Mail: info@nordendorf.de
www.nordendorf.de

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Redaktionsschluss: 18.08.2026 (Änderungen nach diesem Tag konnten leider nicht mehr berücksichtigt werden.)

Der Inhalt dieser Bürgerinfo wurde teilweise unter Zuhilfenahme eines Künstlichen Intelligenz-Werkzeugs erstellt/überarbeitet und von einem Menschen überprüft.

Bildquellen: Tobias Kunz, Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Ingérop Deutschland GmbH

AUF EIN WORT

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Nordendorfer und Blankenburger,

diese Ausgabe unserer Bürgerinfo widmet sich wieder vollständig dem Thema, das uns seit vielen Jahren, spätestens nach dem Hochwasser 2024 besonders beschäftigt: dem Hochwasserschutz für Nordendorf und Blankenburg.

Ich möchte Ihnen auf den folgenden Seiten einmal wieder transparent zeigen, wo die einzelnen Projekte heute stehen und was bereits fertig bzw. noch in Bearbeitung ist.

Der staatliche Hochwasserschutz entlang der Schmutter liegt in der Verantwortung des Wasserwirtschaftsamts und soll vor einem sogenannten HQ100, einem statistisch hundertjährlichen Hochwasser, schützen. Da das Hochwasser 2024 jedoch deutlich darüber lag, hat die Gemeinde 2024 entschieden, ergänzend auch für solche Extremereignisse eigene Schutzmaßnahmen voranzutreiben. Wir unternehmen hierzu alles, was für uns bezahlbar und rechtlich möglich ist.

Das Wasserwirtschaftsamt hat mir mitgeteilt, dass das letzte Gutachten in den finalen Zügen ist. Das Planungsbüro kann anschließend die Genehmigungsplanung fertigmachen und die Einreichung der Planungsunterlagen kann beim Landratsamt (Wasserrecht) erfolgen.

Auf den folgenden Seiten gebe ich Ihnen nun einen aktuellen Überblick über die Maßnahmen. Dort wo es aktuell möglich ist, hängt auch ein Preisetikett an der jeweiligen Maßnahme.

Ihr
Tobias Kunz
Erster Bürgermeister

HOCHWASSERSCHUTZ IM ÜBERBLICK

01 – Ertüchtigter Deich in Blankenburg

Bereits in den Jahren 2016 und 2017 wurde der bestehende Deich entlang von Blankenburg ertüchtigt. Der Deich entspricht den Anforderungen an den Schutz vor einem HQ100-Ereignis und bildet damit einen wesentlichen Bestandteil des Hochwasserschutzes für Blankenburg.

02 – Betonblocksteine als Deichverstärkung in Blankenburg

Wenn Hochwasser gegen das Blankenburger Wehr strömt, staut sich das Wasser dort an und kann das Wehr auf beiden Seiten umfließen. Für den zusätzlichen Schutz dieses Bereichs hat die Gemeinde 100 Betonblocksteine mit einem Gewicht von jeweils rund einer Tonne angeschafft. Die Dorfgemeinschaft Blankenburg hat weitere Betonblocksteine beschafft. Sie können im Ernstfall zum Einsatzort transportiert werden.

03 – Geländemodellierung nördlich von Blankenburg

Nördlich von Blankenburg soll durch eine gezielte Geländemodellierung verhindert werden, dass Wasser bei einem Extremhochwasser von Norden zurück in Richtung des bebauten Ortsbereichs fließen kann. Die Gespräche mit Flächeneigentümern haben begonnen.

04 – Digitale Messpegel entlang der Schmutter

Zusätzliche digitale Messpegel sollen künftig eine bessere und kontinuierliche Beobachtung der Wasserstände der Schmutter ermöglichen. Sie hängen in Nordendorf, Blankenburg, zwischen Westendorf und Kühlenthal, zwischen Meitingen und Langenreichen sowie in Eisenbrechtshofen. Die Daten sollen insbesondere dazu dienen, die Entwicklung eines Hochwassers besser einzuschätzen und die Maßnahmen der Einsatzkräfte zu koordinieren.

Anzeige

16
Geländemodellierung
Bauherr: Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: erste Gespräche fanden statt

15
Mobiler Hochwasserschutz entlang der Beethovenstraße (ca. 400 m)
Bauherr: Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: Anschaffung 2025 abgeschlossen
Investition: ca. 326.000 EUR inkl. Lagercontainer

14
Hochwasserschutz an der Bauhofeinfahrt (ca. 100 m)
Bauherr: Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: Anschaffung 2026 beschlossen, Tiefbauarbeiten beauftragt, Lieferung 2026 erwartet
Investition: ca. 135.000 EUR inkl. Lagercontainer

13
Gebäudeschutz für Bauhof und Pumpenhäuser
Bauherr: Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: Anschaffung 2025 abgeschlossen
Investition: ca. 22.000 EUR

12
Mobile Schutzelemente westlich des Bauhofs (ca. 15 m)
Bauherr: Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: Anschaffung 2026 beschlossen, Lieferung 2026 erwartet
Investition: ca. 15.000 EUR

11
Tieferlegung von Sommerdeichen und Straßen
Bauherr: Wasserwirtschaftsamt
Teilprojekt der Gesamtmaßnahme zum baulichen Hochwasserschutz
Projektstatus: kurz vor dem Eintritt in das Genehmigungsverfahren

Hochwasserschutz im Überblick

Bei den **Teilprojekten 06, 09, 10, 11** ist das Wasserwirtschaftsamt als Vertreter des Freistaats Bayern Bauherr. Die Gesamtkosten dieser vier Maßnahmen belaufen sich voraussichtlich auf rund 2.000.000 EUR. Die Gemeinde trägt 20 % der Kosten in Höhe von ca. 400.000 EUR. Bereits durch die Gemeinde erworbene Grundstücke werden gegengerechnet.

17
Katastrophenschutzlager
Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: dauerhafte Erweiterung und Aktualisierung an mehreren Standorten

09
Neubau eines Deichs (ca. 350 m)
Bauherr: Wasserwirtschaftsamt
Teilprojekt der Gesamtmaßnahme zum baulichen Hochwasserschutz
Projektstatus: kurz vor dem Eintritt in das Genehmigungsverfahren



10
Ertüchtigung bestehender Deiche (ca. 350 m)
Bauherr: Wasserwirtschaftsamt
Teilprojekt der Gesamtmaßnahme zum baulichen Hochwasserschutz
Projektstatus: kurz vor dem Eintritt in das Genehmigungsverfahren

06
Geländemodellierung im Bereich des Marmorwerks
Bauherr: Wasserwirtschaftsamt
Teilprojekt der Gesamtmaßnahme zum baulichen Hochwasserschutz
Projektstatus: kurz vor dem Eintritt in das Genehmigungsverfahren

03
Geländemodellierung
Bauherr: Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: erste Gespräche fanden statt

04
Digitale Messpegel
Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: Anschaffung 2026 abgeschlossen
Investition: ca. 10.000 EUR
Förderung: ca. 9.000 EUR

08
Höherlegung der Baugebiete
Bauherr: Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: mit dem letzten Baugebiet 2021 abgeschlossen

07
Geländemodellierung südl. von Nordendorf (ca. 150 m)
Bauherr: Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: beauftragtes Planungsbüro befindet sich in der Genehmigungsplanung; Grundstücksverfügbarkeit ist positiv

02
Betonblocksteine als Deichverstärkung
Gemeinde Nordendorf
Projektstatus: Anschaffung 2025 abgeschlossen
Investition: ca. 10.000 EUR
Nachbestellung durch die Dorfgemeinschaft erfolgt

01
Ertüchtigung Deich (ca. 690 m)
Bauherr: Wasserwirtschaftsamt
Projektstatus: 2017 abgeschlossen

05
Gemeinsame Hochwasserschutzmaßnahmen in der Region
Anliegergemeinden der Schmutter und der Landkreis Augsburg
Projektstatus: Es finden erste Prüfungen durch den Landkreis statt.

Legende

- Das Projekt ist fertig und abgeschlossen.
- Das Projekt befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Planungsprozess.
- Das Projekt wurde begonnen, befindet sich aber noch in einem frühen Stadium.

05 – Gemeinsame Hochwasserschutzmaßnahmen in der Region

Hochwasser macht nicht an Gemeinde- oder Landkreisgrenzen halt. Deshalb wird durch den Landkreis und die Landkreiskommunen geprüft, ob zusätzliche, überörtliche Maßnahmen entlang der Schmutter möglich sind und ob auch landkreisübergreifende Ansätze zur Verbesserung des Hochwasserschutzes beitragen können.

06 – Geländemodellierung im Bereich des Marmorwerks

Da für das Marmorwerk durch die Maßnahme des Wasserwirtschaftsamtes geringfügige Nachteile entstehen würden, hat man es in die Schutzmaßnahmen integriert. Um das Gelände wird eine Geländemodellierung errichtet.

07 – Geländemodellierung südlich von Nordendorf

Eine Geländemodellierung soll einen weiteren Baustein im Schutz vor Extremhochwasser bilden und verhindern, dass Wasser in die Blankenburger Straße, Schäfflerstraße und in den Schusterweg gelangt. Vorabstimmungen haben die Umsetzbarkeit bestätigt. Das Grundstück gehört bereits der Gemeinde. Wir befinden uns bereits in der Genehmigungsplanung. Mit der Maßnahme muss zugleich der erforderliche Retentionsraum an anderer Stelle geschaffen werden.

08 – Höherlegung der Baugebiete „Sonniger Südwesten“

Die Baugebiete mit Fliederweg, Nelkenstraße, Tulpenstraße und Lilienstraße wurden bereits höher angelegt. Die erhöhte Geländelage hat sich beim Hochwasser 2024 bewährt und bildet einen bereits vorhandenen Bestandteil des Hochwasserschutzes im südlichen Bereich Nordendorfs.

09 – Neubau eines Deichs durch das Wasserwirtschaftsamt

Das Wasserwirtschaftsamt plant im Rahmen des staatlichen Hochwasserschutzes den Bau eines neuen Deichabschnitts von der Schmutterstraße zur Schmutter. Die Schmutterstraße erhält Dammbalkenverschlüsse, die im Ernstfall eingesetzt werden können.

10 – Ertüchtigung bestehender Deiche durch das Wasserwirtschaftsamt

Neben dem Neubau sollen die bestehenden Deichanlagen entlang der Wohnbebauung bis zum Bauhof durch das Wasserwirtschaftsamt ertüchtigt und damit an die Anforderungen des staatlichen Hochwasserschutzes angepasst werden.

11 – Tieferlegung von Sommerdeichen und Straßen

Ein weiterer Bestandteil der Planungen des Wasserwirtschaftsamtes ist die Tieferlegung sogenannter Sommerdeiche sowie bestimmter Straßenabschnitte, um das unnötige Anstauen von Wasser zu vermeiden.

12 – Mobile Schutzelemente westlich des Bauhofs

Westlich des Bauhofgeländes sollen mobile Hochwasserschutzelemente die noch vorhandenen Lücken zwischen dem vom Wasserwirtschaftsamt vorgesehenen Schutz, den vorhandenen Betonmulden beziehungsweise -schütten und dem Bauhofge-

bäude schließen. Das Gebäude selbst wird als Element des Hochwasserschutzes betrachtet.

13 – Gebäudeschutz für Bauhof und Pumpenhäuser

Auch einzelne kommunale Gebäude und technische Einrichtungen werden unmittelbar gegen eindringendes Wasser geschützt. Für das Bauhofgebäude und die Pumpenhäuser sind hierzu mobile Schutzelemente beschafft worden, mit denen gefährdete Gebäudeöffnungen im Hochwasserfall verschlossen werden können.

14 – Hochwasserschutz an der Bauhofeinfahrt

Die nördliche Einfahrt des Bauhofs wird baulich ertüchtigt, damit dort ein mobiles Hochwasserschutzsystem sicher aufgestellt werden kann. Das System wird auf einer Länge von rund 100 Metern bis an das Bauhofgebäude geführt und schließt damit eine weitere Lücke im gesamten Schutzsystem. Hierfür wurden bereits 2025 die Garagen des Pflegevereins versetzt. Die hierfür notwendigen zusätzlichen mobilen Elemente sowie die Tiefbauarbeiten wurden bereits beschlossen und bestellt.

15 – Mobiler Hochwasserschutz entlang der Beethovenstraße

Entlang der Beethovenstraße entsteht auf einer Länge von mehr als 400 Metern ein mobiles Hochwasserschutzsystem. Es wird im Hochwasserfall aufgebaut und verhindern, dass Wasser in den zu schützenden Siedlungsbereich eindringt. Die Beschaffung ist erfolgt und das System ist einsatzbereit.

16 – Geländemodellierung nördlich von Nordendorf

Auch nördlich von Nordendorf ist eine Geländemodellierung vorgesehen. Sie soll verhindern, dass Wasser bei einem Extremhochwasser von Norden zurück in das Wohngebiet fließt. Mit betroffenen Flächeneigentümern haben bereits Gespräche stattgefunden.

17 – Katastrophenschutzlager

Für den Hochwasserschutz und weitere Katastrophenlagen baut die Gemeinde ihre eigenen Material- und Einsatzreserven weiter aus. Das Katastrophenschutzlager soll benötigte Ausrüstung zentral und so vorhalten, dass sie im Ernstfall möglichst schnell zur Verfügung steht.

Anzeige

Alles für Ihr schönes Zuhause.

Hindermayr und Marzy GmbH
Richard-Wagner Str. 9
86695 Nordendorf

www.hima-gmbh-nordendorf.de
stephan.hindermayr@t-online.de

TERMINE

19.09.2026	TC Nordendorf: End-of-Summer-Party für Mitglieder, Familien und Freunde	18:00 Uhr	Tennisheim
25.09.2026	Gartenbauverein: Aktion Kindergruppe „Junges Gemüse“	14:30 - 15:30 Uhr & 16:00 - 17:00 Uhr	Feuerwehrhaus, Augsburger Str. 2
25.09.2026	VdK-Treff - Gemütliches Beisammensein	15:00 Uhr	Gaststätte Miller
25.09.2026	TC Nordendorf: Jahreshauptver-sammlung	19:30 Uhr	Tennisheim
26.09.2026	Altpapiersammlung durch das Bayerische Rote Kreuz		
26.09.2026	Feuerwehr Nordendorf: Kameradschaftsabend		Feuerwehrhaus, Augsburger Str. 2
29.09.2026	Sitzung des Gemeinderats	19:00 Uhr	Bürgersaal
03.10.2026	SV Nordendorf: Südtiroler Weinfest	19:00 Uhr	Sportheim
09.10.2026	Seniorennachmittag (Anmeldung erforderlich)	14:00 Uhr	Bürgersaal
09.10.2026	Sternenkinder: Andacht	17:30 Uhr	Christkönig Nor-dendorf
10.10.2026	Gartenbauverein: Kreativer Nachmittag zum Herbst	14:00 Uhr	Bürgersaal
13.10.2026	Problemmüllsammlung in Ehingen	08:30 - 09:30 Uhr	Raiffeisenplatz, Ehingen
13.10.2026	Problemmüllsammlung in Nordendorf	09:45 - 10:45 Uhr	Bauhof Nordendorf
17.10.2026	Gartenbauverein: Helferfest (intern)		Bürgersaal
17.10.2026	Feuerwehr Nordendorf: Vorstellung des 150. Jubiläums im Mai 2027	19:00 Uhr	Feuerwehrhaus, Augsburger Str. 2
17.10.2026	Feuerwehr Nordendorf: Vollbrand Wiesn	20:00 Uhr	Feuerwehrhaus, Augsburger Str. 2
19.10.2026	Bayerisches Rotes Kreuz: Blutspende	nach Terminvereinbarung	Bürgersaal
24.10.2026	Problemmüllsammlung in Kühlenthal	08:00 - 09:00 Uhr	Rathausplatz, Kühlenthal
27.10.2026	Sitzung des Gemeinderats	19:00 Uhr	Bürgersaal
30.10.2026	VdK-Treff - Gemütliches Beisammensein	15:00 Uhr	Gaststätte Miller
31.10.2026	Altpapiersammlung durch die CSU		

Sollten Sie einen Termin vermissen, lassen Sie ihn uns gerne wissen:
info@nordendorf.de oder 08273 99850-0